道の駅おおきレストラン厨房外調機更新工事　特記仕様書

１．工事場所
大木町大字横溝 1331 番地１（道の駅おおき）

２．工期
契約締結日の翌日から令和９年３月 19 日まで

※工事実施期間（原則１日程度）は、営業に支障をきたさないよう、発注者と協議の上決定すること。

３．工事概要
既設厨房外調機更新工事　一式
・室内ユニット　１台
・室外ユニット　１台

４．工事内容
・既設の厨房外調機を撤去し、新規厨房外調機を設置する。
・配管、保温、電気工事など新設機器の設置に必要な一切の工事を行う。
・既設機器の撤去材および工事に伴い発生した産業廃棄物は、関係法令に基づき適正に処分する。
・参考品は積算内訳書のとおり。

５．機器仕様
以下の仕様を満たす厨房外調機を設置すること。
品　　名：厨房外調機
設置場所：厨房屋根裏(室内ユニット)レストラン南側屋外(室外ユニット)
冷房能力：28.0kW 以上 冷房専用、中間期は送風が可能なもの。
付 属 品：ワイヤードリモコン、フィルターチャンバー。

６．図面等
別添、現況位置図、写真

７．その他
・既設設備の再利用については、受注者が現地調査により適否を確認し、新設

機器の仕様及び性能に支障がないことを確認した上で行うものとする。
・ドレン配管は既存の管を流用するが、破損箇所は修理して使用すること。
・引渡し時に、取扱説明書、保証書、試運転調整報告書、工事写真等を提出すること。
・見積書作成において、現地確認が必要な場合は、発注者まで連絡すること。
・工事過程で疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定すること。