




西鉄大溝駅前広場計画平面図


縮尺：1：200



工 事 年 度	令和 8 年	度 起 工	第 21 号
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	計画平面図		
縮 尺	S=1:200	図面番号	全 22 葉之内 1 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 実 施	☒ 第 1 回変更	☐ 第 2 回変更

縦断図（ロータリー）


V=1: 50
H=1: 250



工 事 年 度	令和 8 年 度 起 工 第21号 災 害 定		
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	縦断図(1)		
縮 尺	V=1:50 H=1:250	図面番号	全 22 葉之内 2 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	実 施	☒ 当 初 ☐ 第 回変更 ☐

縦断図（町道）

V=1: 50
H=1: 100




勾配					
盛土高					
切土高					
計画高	4.771	4.706 4.694	4.654	4.606	4.500
地盤高					
追加距離	0.000	4.271 5.000	7.328	10.000	15.865
単距離	0.000	4.271 0.729	2.328	2.672	5.865
測点	BP	BC 1-0 +5.000	EC 1-0	NO. 1	EP
平面曲率図					
拡幅					
片勾配					

工事年度	令和8年度起工 第21号		
工事名	大溝駅前広場整備工事		
路線名	町道大角461号線		
工事箇所	大木町大字大角地内		
図面名	縦断図(2)		
縮尺	V=1:50 H=1:100	図面番号	全 22 葉之内 3 号
事務所名	大木町役場 建設水道課		
認可	認 ☐ 当 ☐ 第 回変更	実 施 ☒ 当 ☐ 第 回変更	初 ☐ 査 定 ☐

標準横断図

S=1:50




工 事 年 度	令和 8 年	度 起 工 災 害 定	第21号
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	標準横断図		
縮 尺	S=1:50	図面番号	全 22 葉之内 4 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 回変更	初 実 施 ☒ 第 回変更	初 査 定 ☐ 第 回変更

横断図(1)

$S=1:100$


3+0.000
GH=4.82
FH=4.817

NO. 3+0. 0				
工種	種別	細別	単位	数量
掘削	オープン	土砂	m2	2. 7
歩道盛土			m2	0. 8
作業土工 (排水工)	床掘	土砂	m2	0. 2
	埋戻	W<1m	m2	0. 1
		1m≦W<4m	m2	-




DL=0.0

NO. 2+0. 0				
工種	種別	細別	単位	数量
掘削	オープン	土砂	m2	1. 2
歩道盛土			m2	0. 1
作業土工 (排水工)	床掘	土砂	m2	0. 2
	埋戻	W<1m	m2	0. 1
		1m<W<4m	m2	-



DL=0.0

NO. 1 + 0. 0				
工種	種別	細別	単位	数量
掘削	オープン	土砂	m2	1. 7
歩道盛土			m2	-
作業土工 (排水工)	床掘	土砂	m2	0. 2
		W<1m	m2	0. 1
	埋戻	1m<W<4m	m2	-




DL=0.0

工 事 年 度	令和 8 年	度 起 工 災 査 定	第 21 号
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角 461 号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	横断図 (1)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	全 22 葉之内 5 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 ☐ 当 初 実 ☒ 第 1 回 査 定			
可 ☐ 第 2 回 査 定			


横断図(2) S=1:100

NO. 6+0.0				
工種	種別	細別	単位	数量
掘削	オープン	土砂	m2	1.7
歩道盛土			m2	-
作業土工 (排水工)	床掘	土砂	m2	-
		W<1m	m2	-
		1m≦W<4m	m2	-




DL=0.0

NO. 5+0.0				
工種	種別	細別	単位	数量
掘削	オープン	土砂	m2	1.3
歩道盛土			m2	-
作業土工 (排水工)	床掘	土砂	m2	0.5
		W<1m	m2	0.2
		1m≦W<4m	m2	-



DL=0.0

NO. 4+0.0				
工種	種別	細別	単位	数量
掘削	オープン	土砂	m2	2.6
歩道盛土			m2	-
作業土工 (排水工)	床掘	土砂	m2	0.5
		W<1m	m2	0.2
		1m≦W<4m	m2	-



DL=0.0

工事年度	令和8年度	起工	第21号
工事名	大溝駅前広場整備工事		
路線名	町道大角461号線		
工事箇所	大木町大字大角地内		
図面名	横断図(2)		
縮尺	S=1:100	図面番号	全 22 葉之内 6 号
事務所名	大木町役場 建設水道課		
認可	当 初	実 施	当 初
変更	第 回	変更	第 回


構造物詳細図(1)

S=1:10

(縁石工)

標準部A


(歩道と駐車帯の境界)



数量表		10m当り			
名 称	規 格	算 定 式	単位	数 量	
基 礎 材	t=10cm	0.24*10.00	m2	2.40	
敷モルタル	1 : 3	0.19*0.02*10.00	m3	0.04	
歩車道境界ブロック	標準部	10.00/0.605	本	16.53	
基 面 整 正		0.24*10.00	m2	2.40	

自歩乗入部A


(歩道と駐車帯の境界)



数量表		10m当り			
名 称	規 格	算 定 式	単位	数 量	
基 礎 材	t=10cm	0.255*10.00	m2	2.55	
敷モルタル	1 : 3	0.205*0.02*10.00	m3	0.04	
歩車道境界ブロック	自歩乗入部	10.00/0.605	本	16.53	
基 面 整 正		0.255*10.00	m2	2.55	

切下部A


(歩道と駐車帯の境界)



数量表		10ヶ所当り			
名 称	規 格	算 定 式	単位	数 量	
基 礎 材	t=10cm	0.255*0.605*10	m2	1.54	
敷モルタル	1 : 3	0.205*0.02*0.605*10	m3	0.02	
歩車道境界ブロック	自歩切下部		本	10.00	
基 面 整 正		0.255*0.605*10	m2	1.54	

車両乗入部B


(車道と駐車帯の境界)



数量表 (標準型)		10m当り			
名 称	規 格	算 定 式	単位	数 量	
基 礎 材	t=10cm	0.28*10.00	m2	2.80	
基礎コンクリート	18N/mm2	0.23*0.10*10.00	m3	0.23	
基礎型枠		0.10*2*10.00	m2	2.00	
敷モルタル	1 : 3	0.18*0.01*10.00	m3	0.02	
歩車道境界ブロック	車両乗入部	10.00/0.605	本	16.53	
基 面 整 正		0.28*10.00	m2	2.80	

PB1-H150


(植樹帯部)



数量表		10m当り			
名 称	規 格	算 定 式	単位	数 量	
基 礎 材	t=10cm	0.22*10.00	m2	2.20	
敷モルタル	1 : 3	0.17*0.02*10.00	m3	0.03	
歩車道境界ブロック	PB1-H150	10.00/0.605	本	16.53	
基 面 整 正		0.22*10.00	m2	2.20	

地先境界ブロック

(歩道外周部)



数量表		10m当り			
名 称	規 格	算 定 式	単位	数 量	
基 礎 材	t=10cm	0.15*10.00	m2	1.50	
敷モルタル	1 : 3	0.12*0.01*10.00	m3	0.01	
地先境界ブロック	120×150×600	10.0/0.605	本	16.53	
基 面 整 正		0.15*10.00	m2	1.50	

工 事 年 度	令和8年度 起 工 第21号 決 算 定		
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	構造物詳細図(1)		
縮 尺	S=1:10	図面番号	全 22 葉之内 7 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	実 施	☒ 当 初 ☐ 第 回変更 ☐ 査 定


構 造 物 詳 細 図 (2)

S=1:10

(排水構造物工(側溝))

横断暗渠


300×300



数量表		10m当り		
名 称	規 格	算 定 式	単 位	数 量
基 礎 材	t=15cm	0.50*10.00	m2	5.00
敷モルタル	1 : 3	0.30*0.03*10.00	m3	0.09
横断暗渠	300×300	10.0/2.0	本	5.00
基 面 整 正		0.50*10.00	m2	5.00

FPU側溝


300×400



数量表		10m当り		
名 称	規 格	算 定 式	単 位	数 量
基 礎 材	t=10cm	0.58*10.00	m2	5.80
敷モルタル	1 : 3	0.38*0.03*10.00	m3	0.11
側溝本体	300×400	10.0/2.0	本	5.00
コンクリート蓋	300用		枚	18.00
集水蓋	300用		枚	2.00
基 面 整 正		0.58*10.00	m2	5.80

函渠型側溝標準断面図 S=1:20
(砂溜型300)

10mにつき1箇所、砂溜型を配置すること。




数量表		1ヶ所当たり		
名 称	規 格	算 定 式	単 位	数 量
基 礎 材	t=100mm	0.54*(0.45*2)+0.58*1.28	m2	1.23
敷モルタル	1 : 3	(0.34*(0.45*2)+0.38*1.08)*0.03	m3	0.02
300 (SM型)	300		本	1.00

函渠型側溝

300×300

(標準部)




数量表(標準型)		10m当り		
名 称	規 格	算 定 式	単 位	数 量
基 礎 材	t=10cm	0.54*10.00	m2	5.40
敷モルタル	1 : 3	0.34*0.03*10.00	m3	0.10
函渠型側溝	300×300	8.0/2.0	本	4.00
(RG型)	300×300	2.0/2.0	本	1.00
基 面 整 正		0.54*10.00	m2	5.40

函渠型側溝

300×300

(4%乗入れ)




数量表(4%乗入)		10m当り		
名 称	規 格	算 定 式	単 位	数 量
基 礎 材	t=10cm	0.54*10.00	m2	5.40
敷モルタル	1 : 3	0.34*0.03*10.00	m3	0.10
函渠型側溝	300×300	8.0/2.0	本	4.00
(RG型)	300×300	2.0/2.0	本	1.00
基 面 整 正		0.54*10.00	m2	5.40

函渠型側溝

300×300

(横断用)



数量表(横断用)		10m当り		
名 称	規 格	算 定 式	単 位	数 量
基 礎 材	t=10cm	0.54*10.00	m2	5.40
敷モルタル	1 : 3	0.34*0.03*10.00	m3	0.10
函渠型側溝	300×300	8.0/2.0	本	4.00
(グレーチング付)	300×300	2.0/2.0	本	1.00
基 面 整 正		0.54*10.00	m2	5.40

工 事 年 度	令和8年度 起 工 第21号 災 害 定		
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	構造物詳細図(2)		
縮 尺	図示	図面番号	全 22 葉之内 8 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	実 施	☒ 当 初 ☐ 第 回変更 ☐ 定


構造物詳細図(3)

S=1:10


(排水構造物工(街渠柵))

街渠柵

500×500×H



水路流出入番号概略図



流出入表

柵号数	測点(N0.)	高さ(H)	①	②	③	④	摘要
1号街渠柵	N0. 1+ 1.30	700	横断暗渠 300×300	函渠側溝 300×300	—	函渠側溝 300×300	
2号街渠柵	N0. 4+ 1.20	600	—	函渠側溝 300×300	—	函渠側溝 300×300	
3号街渠柵	N0. 5+ 1.07	700	横断暗渠 300×300	函渠側溝 300×300	FPU側溝300×400	函渠側溝 300×300	
4号街渠柵	流末	1000	FPU側溝300×400	—	—	既設 HP200	


工事年度	令和8年度起工 調査定 第21号		
工事名	大溝駅前広場整備工事		
路線名	町道大角461号線		
工事箇所	大木町大字大角地内		
図面名	構造物詳細図(3)		
縮尺	S=1:10	図面番号	全 22 葉之内 9 号
事務所名	大木町役場 建設水道課		
認可	当 第 回変更	実 第 回変更	初 査 定

$S = 1 : 10$

フェンス(構造物建込用)

$$H = 1.0 \text{ m}$$

3 段



10m 当り

鉄筋質量表


10m 当り

工 事 年 度	令和 8 年	度 起 工 災 害 定	第21号
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 河 川 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	構造物詳細図(4)		
縮 尺	S=1:10	図面番号	全 22 葉之内 10 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 第 回変更	初 実 施 ☐ 第 回変更	初 査 定 ☐


構造物詳細図(5)

S=1:10

(防止柵工)



工事年度	令和8年度 起工 第21号 災査定		
工事名	大溝駅前広場整備工事		
路線名	町道大角461号線		
工事箇所	大木町大字大角地内		
図面名	構造物詳細図(5)		
縮尺	S=1:100	図面番号	全 22 葉之内 11 号
事務所名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当初 ☐ 変更	実 施	☒ 当初 ☐ 変更
			☐ 査定







工 事 年 度	令和 8 年	度 起 工 災 査 定	第 21 号
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角 461 号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	排水系統図		
縮 尺	S=1:200	図面番号	全 22 葉之内 12 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 ☐ 当 可 ☐ 第	初 実 ☒ 第 回 変 更 施 ☐ 第	初 ☐ 査 回 変 更 ☐	定

S=1:10





種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質 (kg)	数量	質量 (kg)
BOLT	JIS B 1180 全ねじ六角ボルト	M24×L180 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)	0.64	4	2.6
NUT	JIS B 1181 六角ナット	M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)	-	12	-
WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛メッキ)	-	4	-
PLATE:A	注1)	19×300×300	13.42	1	13.4
PLATE:B	注1)	12×250×280	6.59	2	13.2
PLATE:C	注1)	12× 53×250×1/2	0.62	4	2.5
H	注1)	150×150× 7×10 L=2500	77.75	1	77.8
TOTAL					109.5

注3) ボルトは、強度区分4.6と同等以上とする。



工 事 年 度	令和 8 年	度 起 工 災 害 応 急	第21号
工 事 名	大湊駅前広場整備工事		
路 線 河 川 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	ボールランカー(1)		
縮 尺	S=1:10	図面番号	全 22 葉之内 13 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 ☐ 第 回変更	初 実 施 ☒ 当 ☐ 第 回変更	初 査 定 ☐ 査 定

S=1:10



種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質 (kg)	数量	質量 (kg)
BOLT	JIS B 1180 金ねじ六角ボルト	M24×L180 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)	0.64	4	2.6
NUT	JIS B 1181 六角ナット	M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)	-	12	-
WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛メッキ)	-	4	-
PLATE:A	JIS G 3101 SS400	19×400×400	23.86	1	23.9
PLATE:B	JIS G 3101 SS400	12×300×380	10.74	2	21.5
PLATE:C	JIS G 3101 SS400	12×78×300×1/2	1.10	4	4.4
PLATE:D	JIS G 3101 SS400	12×200×600	11.30	2	22.6
PLATE:E	JIS G 3101 SS400	12×230×600	13.00	2	26.0
H	注1)	200×200×8×12 L=3000	149.70	1	149.7
TOTAL					250.7

注1) JIS G 3101 SS400、JIS G 3136 SN400A 又は、これと同等以上の材質とする。


注2) 溶接部のスカッフ^{*}はC30 又は、R30とする。

注3) ボルトは、強度区分4.6と同等以上とする。


工 事 年 度	令和 8 年		度 終 工 呉 査 定	第21号
工 事 名	大溝駅前広場整備工事			
路 線 河 川 名	町道大角461号線			
工 事 箇 所	大木町大字大角地内			
図 面 名	ポールアンカー (2)			
縮 尺	S=1:10	図面番号	全 22 葉之内 14 号	
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課			
認 可	☐ 当 ☐ 第	初 実 施	☒ 当 ☐ 第	初 回 変 更
			☐ 査 定 ☐ 回 変 更	

引込柱

引込柱姿図 S=1 : 30



ベースプレート詳細図 S=1 : 10




注) 埋設電線管の条数及び方向は平面図による

工 事 年 度	令和 8 年 度 起 工 第 21 号		
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	引込柱		
縮 尺	図示	図面番号	全 22 葉之内 15 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	当 初	実 施	当 初
	第 回 変 更	第 回 変 更	第 回 変 更

管路掘削図

S=1:10





※ 埋設標識シート（ダブル）

工 事 年 度	令和8年度 起工 災 害 定 第21号		
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	管路掘削図		
縮 尺	S=1:10	図面番号	全 22 葉之内 16 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	実 施 ☒ 当 初 ☐ 第 回変更	☐ 査 定 ☐

照明施設配管配線図

S=1 : 100



※ () 内の距離は、平面距離とする。


配線系統図

凡例

記号	名 称	規 格 形 状	単 位	数 量	備 考
	LED歩道照明灯	H=4.5m 水銀ランプ100W相当	基	3	S1～S3
	引込柱	H=7.0m	本	1	H-1
	照明分電盤	屋外ポール装柱用 SUS製	面	1	L-1

配管配線表

記号	配 線	配管	備 考	回路
①	CE3.5sq-2C CE3.5sq-3C	FEP30 FEP30	歩道照明用 シェルター照明用	①時限 ②常夜
②	CE3.5sq-3C	FEP30	シェルター照明用	②常夜
③	CE3.5sq-2C	FEP30	歩道照明用	①時限




工 事 年 度	令和8年	度 起 工	第21号
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	照明施設配管配線図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	全 22 葉之内 17 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 実 施	☒ 当 初	☐ 査 定
	☐ 第 回変更	☐ 第 回変更	☐

照明灯詳細図


照明灯姿図

S=1:20



ベースプレート


S=1:10



ジョイントユニット

S=1:2


EFMQ68-15A



部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	ベースプレート	ABS樹脂	1	黒色
2	ブレーカ (配線用遮断器)		1	2P、30AF、15AT、100/200V
3	ブレーカカバー	EPゴム	1	黒色
4	リード線	EM 1E/F線	1式	$\phi 1.6mm$ 器具外300mm

丸グローブ


S=1:10



部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	グローブ	アクリル	1	上部: シルバーメタリック塗装 下部: クリア
2	グローブ取付金具	ステンレス t1.2	1	黒色 (半艶)


照明器具詳細図

S=1:10




部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	本体 (上部)	アルミダイカスト	1	塗装
2	本体 (下部)	アルミダイカスト	1	塗装
3	グローブ	アクリル	1	乳白
4	LEDモジュール	組立品	1	
5	電源装置	組立品	1	
6	ホルダ	アルミダイカスト	1	塗装
7	六角ボルト	ステンレス	4	M6×L30 ジョイント処理


工 事 年 度	令和8年度 大 工 第21号		
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	照明灯詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	全 22 葉之内 18 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	当 初 実 施	当 初 実 施	定 査
回 変 更	第 回 変 更	第 回 変 更	



屋根伏図 小屋伏図 1/100




平面図 (駐輪場) 1/100




立面図(正面) 1/100





工 事 年 度	令和 8 年 度 起 工 第 21 号		
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	駐輪場上屋詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	全 22 葉之内 19 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 実 施	☒ 当 初 実 施	☐ 査 定
	☐ 第 回 変 更	☐ 第 回 変 更	☐



工 事 年 度	令和8年	度 起 工 災 害 定	第21号
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	シェルター平面図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	全 22 葉之内 20 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 可 ☐ 第	初 実 施 回 変 更 施 ☐ 第	初 査 回 変 更 ☐




屋根伏図 小屋伏図_{1/100}




立面図 _{1/100}

工 事 年 度	令和8年度 起工 第21号 図 表 定		
工 事 名	大溝駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	シエルター詳細図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	全 22 葉之内 21 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 回変更	☒ 当 施 第 回変更	☐ 査 定 初 回変更




仕 様	
名 称	寸 法
柱梁間隔	平面図に依る
高 サ	2,300
柱	ロ-125 x 75 x 2.3
梁	ロ-75 x 75 x 2.3
GPL	t=3.2
母 屋	ロ-50 x 50 x 1.6
屋 根	角波ガルバリウム鋼板ア0.5
雨 樋	軒樋 塩ビ製 縦樋 塩ビ製VP60φ
塗 装	粉体焼付塗装
積雪荷重	600 N/m ² (30 cm)
註 記	部分詳細及び取付詳細は、株式会社ニチブレ製 NCF-B-15特型に依る。

地耐力: 30KN/m² (長期60KN/m² (短期)
コンクリート: FC21
鉄筋: SD295A




矩計詳細図 1/20
(駐輪場)



仕 様	
名 称	寸 法
柱梁間隔	平面図に依る
高 サ	2,550
柱	ロ-125x75x2.3
梁	ロ-75x75x2.3
GPL	t=3.2
母 屋	ロ-50x50x1.6
屋 根	角波ガルバリウム鋼板ア0.5
雨 樋	軒樋 塩ビ製 縦樋 塩ビ製VP60φ
塗 装	粉体焼付塗装
積雪荷重	600N/m ² (30cm)
註 記	部分詳細及び取付詳細は、株式会社ニチブ製 NCF-B-15特型に依る。

地耐力: 30KN/m² (長期60KN/m² (短期)
コンクリート: FC21
鉄筋: SD295A



矩計詳細図 1/20
(シェルター)

工 事 年 度	令和8年度 起工 第21号 災害 査定		
工 事 名	大講駅前広場整備工事		
路 線 名	町道大角461号線		
工 事 箇 所	大木町大字大角地内		
図 面 名	駐輪場、シェルター構造図		
縮 尺	S=1:20	図面番号	全 22 葉之内 22 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	☒ 実 施 ☐ 第 回変更	☐ 査 定 ☐